

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ФАЛЬШПОЛА

(составлено в соответствии с требованиями по эксплуатации системы фальшпола компаний производителей)

• ОСНОВНОЕ

Нижеприведенные инструкции по эксплуатации фальшпола должны осуществляться в соответствии с настоящими условиями. Установка фальшпола - ответственный технологический процесс, поэтому компании производители не удовлетворят (отклонят) любой гарантийный иск, где будет указано, что полы эксплуатировались или обслуживались неквалифицированно.

Фальшпол составлен из множества съемных элементов. В первую очередь речь идет о панелях, опирающихся друг на друга, которые собственно и образуют поверхность, по которой ходят. Стабильность этих конструкций сохраняется, если соблюдаются некоторые простые правила эксплуатации надстроенного пола:

- 1) Для перевозки тяжелых грузов всегда следует использовать тележки, предварительно проложив по намеченной траектории перевозки "дорожки", используя полосы или плиты какого-либо негнущегося материала.
- 2) В случае необходимости демонтажа нескольких панелей необходимо избегать образования "островов" или длинных «каналов», и снимать только самые необходимые для проведения работ панели, по мере продвижения восстанавливая в первоначальном виде пол на всех участках, где запланированные работы уже завершены.
- 3) Старайтесь не повредить и не сместить прокладки поперечин и опор. При необходимости, своевременно позаботьтесь об их замене.
- 4) Снятие и укладка панелей должны осуществляться только с применением специальных подъемных инструментов.
- 5) Необходимо особенно аккуратно перемещать панели, на которых располагаются дополнительные аксессуары (решетки, электропроводка и т.п.), чтобы не повредить соединений.
- 6)

В том случае, когда необходимо снять подрезанные плиты, необходимо следить за тем, чтобы каждая из них затем была установлена обратно ровно на свое место.

• ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фальшполы транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Панели перевозят в горизонтальном положении. Материалы должны храниться в местах с нормальной влажностью, водонепроницаемых и достаточно проветриваемых. Параметры для температуры и влажности от 5°C до 30°C относительная атмосферная влажность от 40 до 65% . Для выравнивания влажностно-температурных характеристик после транспортировки и хранения, плиты предпочтительно оставить в монтируемом помещении на неделю перед началом монтажа. Относительная атмосферная влажность не должна превышать 70%. Материалы должны быть размещены на поддонах так, чтобы этажи основной конструкции здания не были перегружены.

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ФАЛЬШПОЛА

Для ухода за фальшполом необходимо использовать средства, специально предназначенные для этой цели и соблюдать определенные требования:

- 1) Использовать щетку или пылесос для ежедневного ухода. Щетка пылесоса должна быть подходящей для способа чистки плит.
- 2) Не допускать проникновения воды или другой жидкости во внутренний слой фальшпола, так как вода является одним из опаснейших элементов, воздействующих на фальшпол. Плиты могут деформироваться в результате чрезмерного попадания воды на или под пол, чтобы предотвратить это: использовать увлажненную и тщательно отжатую ткань. Сразу же после влажной уборки тщательно вытереть пол сухой тряпкой. Избегайте использовать чистящую продукцию, содержащую сильные растворители или запах.
- 3) Для полировки покрытия можно применять небольшое количество воска на водной основе. Данную процедуру нужно проводить редко и умеренно во избежание порчи поверхности. В плитах с антистатическим винилом использовать какие - либо средства крайне осторожно, ввиду потери свойств материала.
- 4) Запрещается использовать средства на основе органических растворителей, щелочные моющие растворы, мыло, соду.

Помните, что жидкие чистящие средства химически активны и могут разрушить клеящие вещества с боков и по краям плит.

• УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Для ПВХ покрытий: подходят обычные средства без сильных растворителей и запаха, или вода, но уход следует завершить протиркой пола насухо.

Соблюдая эти инструкции, Вы сможете максимально продлить срок эксплуатации наших полов.

Ознакомлен:

_____ : _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)